

Comuna Terebești, Județul Satu Mare

Nr.4040/24.07.2023

Beneficiar:

Comuna Terebești, județul Satu Mare

Contract supus achiziției publice:

Execuția lucrărilor pentru obiectivul: Reparații Școală Generală Gelu

## CERERE DE OFERTĂ

### Către, Operatorii economici interesați

Comuna Terebești, județul Satu Mare vă solicită o ofertă de preț pentru contractul de Execuție a lucrărilor pentru obiectivul „REPARAȚII ȘCOALĂ GENERALĂ GELU”, în vederea atribuirii directe a contractului ,cod CPV 45453000-7 - Lucrări de reparații generale și de renovare.

În acest sens ,vă solicităm ca după analizarea Listelor de cantități pe categorii de lucrări să prezentați un preț pentru lucrările din listele de cantitati și să depuneți oferta până cel târziu în data de 02.08.2023 inclusiv.

Valoarea contractului este de 462184,87 lei fara TVA ,în cazul depășirii listelor de cantități suma nu poate fi suplimentată ,iar în cazul diminuării listei de cantități valoarea ofertată se va diminua conform procesului verbal de recepție.

Ofertele se pot transmite prin următoarele modalități : la sediul autorității contractante :Terebești,nr.166,județul Satu Mare sau e-mail : [office@primariaterebesti.ro](mailto:office@primariaterebesti.ro) și concomitent operatorii economici își vor publica și în catalogul electronic pus la dispoziție de operatorul SEAP, oferta având titlul poziției : Execuția lucrărilor pentru obiectivul „Reparații școală generală Gelu”

Procedura de achiziție conform legii :

Achiziție directă prin publicarea unui anunț pe website-ul propriu Conform Legii 98/2016 cu modificările și completările la zi, Articolul 7 (7) În cazul achiziției directe, autoritatea contractantă: a) are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziționate, pentru achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;

Sursa de finanțare : Buget Local

CRITERII DE ATRIBUIRE Pretul cel mai scazut

Termen limita de depunere: 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Comuna Terebești, Județul Satu Mare

Durata contractului: 8 luni, începe după emiterea ordinului de începere .

Oferta va fi prezentata in limba romana si va avea termen de valabilitate de minim 60 de zile.

Cuquantumul garanției de bună execuție este de 5% din prețul contractului.

Garanția se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în termenul stabilit la art.39 alin.(3) din HG 395/2016.

In cazul in care sunteti interesati de contractul mai sus mentionat asteptam oferta dvs continand urmatoarele documente:

A. Documente minime de calificare:

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel puțin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali; obiectul de activitate aferent prezentului contract.  
Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale la data prezentarii acestuia.  
Forma de prezentare: original sau copie lizibilă stampilata, semnata de catre reprezentantul legai al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul".
- Ofertantii/ ofertantii asociati/ tertii sustinatori/ subcontractantii participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare, iar in domeniul de activitate al acestora sa se regaseasca corespondentul CAEN aferent obiectului contractului, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, conform art. 173 alin. (1) din Legea nr.98/2016. Se vor prezenta urmatoarele coduri autorizate:
  - 4321 – Lucrari de instalatii electrice
  - 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
  - 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii
  - 4331 – Lucrari de ipsoserie
  - 4333 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor
  - 4334 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
  - 4339 – Alte lucrari de finisare
- Oferta financiara - Ofertantul va prezenta oferta financiara semnata si stampilata.

Modul de prezentare a ofertei: Documentele ce alcatuiesc oferta completa se vor depune pana la data limita de depunere a ofertelor la sediul Primariei Comunei Terebești semnate si stampilate, in plic sigilat.

Ofertele financiare se vor depune și in catalogul electronic SEAP cu acelasi titlu .

Întocmit,

Responsabil achiziției publice

Aprobat,

Reprezentant legal,

Avorniciți Mariana Nicoleta



**Obiectivul: Reabilitare Școală generală din loc. Gelu, com. Terebesti, jud. Satu Mare -**

<b>Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv</b>			
OFERTA			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00
4.1	Construcții și instalații	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.1	Constructii	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.1.1	Demolari si desfaceri	0.00	0.00
4.1.1.2	Rezistenta	0.00	0.00
4.1.1.3	Arhitectura	0.00	0.00
4.1.2	Instalatii	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.2.1	Instalatii electrice	0.00	0.00
4.1.2.2	Instalatie semnalizare incendiu	0.00	0.00
4.1.2.3	Instalatii termice	0.00	0.00
4.1.2.4	Instalatii sanitare	0.00	0.00
4.1.3	Amenajari exterioare	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.3.1	Imprejmuire gard	0.00	0.00
4.1.3.2	Canalizare exterioara	0.00	0.00
4.1.3.3	alimentare cu apa -exterior	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	<b>0.00</b>	0.00
4.3.1	Deviz: Instalatii semnalizare incendiu	0.00	0.00
4.3.2	Deviz instalatii termice	0.00	0.00
4.3.3	deviz instalatii sanitare	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0.00	0.00

5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Taxa pe valoarea adăugată:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

BENEFICIAR  
PRIMARIA TEREBESTI

DIRIGINTE SANTIER

OFERTANT

SC.NICOLAUS IMPEX SRL

**Obiectivul : Reabilitare Școală generală din loc. Gelu , Comuna Terebesti, Jud Satu Mare**

Obiectul: Constructii

Devizul: Arhitectura

**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Pret (LEI)	Pret total (LEI)
1	RPCK31A02%	Refaceri totale de pardoseli din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in camp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de: 10 cm grosime, driscuite sau rolate	tru pat	192.0000	0.0000	<b>0.00</b>
2	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	192.0000	0.0000	<b>0.00</b>
3	IZF45A01+	Izolare la zgomot de impact cu placi Austrotherm, pardoseli pe dala flotanta: umeda (sapa de beton slab armata)	mp	192.0000	0.0000	<b>0.00</b>
3.1	20024705	Polistiren extrudat pt izolarea teraselor si a pardos ind. austrotherm xps 30 gk gros= 50 mm dim= 1250x600 mm mp/pac= 6 mc/pac= 0,3	mp	193.9200	0.0000	<b>0.00</b>
4	IZF12XC	Sapa egalizare din mortar ciment M100-T,pe supr.oriz.sau <=40%, gros.=3cm	tru pat	252.7600	0.0000	<b>0.00</b>
5	RCSE12B%	Strat-suport (de egalizare) sau sapa de protectie pt,hydroizol,,exec,la reparatii terase,balcoane, cu mortar ciment M-100 T,gros,= 3,5-4 cm,armat cu plasa sirma neagra de 2,5 mm,cu ochiuri de 30/30 mm,aplicat la scafe	mp	48.0000	0.0000	<b>0.00</b>
6	CF01B#	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape mortar de var-ciment m 10 -t preparat cu malaxorul in santier	mc	29.2000	0.0000	<b>0.00</b>
6.6	3816	Malaxor pentru mortar actionat electric 150 l	ora	10.2200	0.0000	<b>0.00</b>
7	CD03F#	Zidarie din caramida plina presata, arsa, format 240 x 115 x 63 mm executata cu mortar var-ciment M 25 Z preparat cu malaxorul pe santier la constructii cu inaltimea pana la 35,0 m inclusiv, in ziduri cu grosime de 12,5 cm cu suprafata golurilor pana la 50% inclusiv	mc	2.5200	0.0000	<b>0.00</b>
8	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereți și stâlpi, executate manual, pe suprafețe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	690.7500	0.0000	<b>0.00</b>
8.5	2101123	Mortar uscat pentru structuri suport / amorsa al tencuiala cu prelucrare manuala	kg	12.4335	0.0000	<b>0.00</b>
9	CQ16A-1+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS Cu vata minerala	mp	58.0000	0.0000	<b>0.00</b>
9.2	2606032	Saltea pasla minerala 40 kg/mc 100 mm necaserata	mp	58.0000	0.0000	<b>0.00</b>
9.1	20010045	Placa gk 12,5 hidrofugata	mp	58.5800	0.0000	<b>0.00</b>
10	CQ16A-1+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS Cu vata minerala	mp	225.0600	0.0000	<b>0.00</b>
10.2	2606035	Saltea pasla minerala 55 kg/mc 100mm cu folie aluminiu	mp	225.0600	0.0000	<b>0.00</b>
10.1	20047208	Gipscarton ignifug gkf 12,5 (1,2*2,6)	mp	227.3106	0.0000	<b>0.00</b>
11	CF21B02+	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafeta elementelor de beton, pe baza de ipsos, din produse uscate predozate	mp	638.3200	0.0000	<b>0.00</b>
11.1	20012738	Glet de ipsos superfin knauf satengips	kg	63.8320	0.0000	<b>0.00</b>
11.2	20012738	Glet de ipsos superfin knauf satengips	kg	574.4880	0.0000	<b>0.00</b>
12	RPCJ32H%	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin: perierea cu peria de sirma	tru pat	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
13	ACD19B%	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul sau exteriorul canalelor avand inaltimea de scurgere de 1, 2-4 m si acoperirea de 1-10 m H scurgere 1,8-4 m acoperire 1-5 mm	mp	8.5000	0.0000	<b>0.00</b>
14	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	144.0600	0.0000	<b>0.00</b>
14.6	2419511	Placa gresie glaz marazzi 33.4x33.4 montreal	mp	148.3818	0.0000	<b>0.00</b>
15	CI06A10%(1)	Placaj din faianta de ac.cul. si format, > 30x30 cm,pe supr.curbe la pereti si stalpi cu sectiuni complexe,cu rosturi alternante,in incaperi > 10 mp fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca 2 cm gros.	tru pat	90.5100	0.0000	<b>0.00</b>
15.6	2.6301E+12	Faianta fildes muchii drept 150x 75x5,5 c. e s233	mp	95.0355	0.0000	<b>0.00</b>
15.9	3371	Malaxor de chituri 10l	ora	0.7241	0.0000	<b>0.00</b>
15.1	6606	Macara portal mobila de transportat sine 5tf ecart 3180mm tf	ora	2.7153	0.0000	<b>0.00</b>
		Plinte si scafe - din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T				

16	CG18A#	Plinte si scafe = din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	125.0000	0.0000	<b>0.00</b>
16.5	2434891	Element rac.gresie neglz.net.gris s 150x100x 8 C1 s5939	m	127.5000	0.0000	<b>0.00</b>
16.8	2434891	Element rac.gresie neglz.net.gris s 150x100x 8 C1 s5939	m	1.2500	0.0000	<b>0.00</b>
17	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din	mp	136.4500	0.0000	<b>0.00</b>
18	CG24C#	Plinte si scafe scivisite, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp scafe cu latimea de maxim 25 cm	m	246.0000	0.0000	<b>0.00</b>
19	CN04B1	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	921.3800	0.0000	<b>0.00</b>
19.4	6104349	Vopsea lavab casati tecnopaint special pentru int/ext	l	230.3450	0.0000	<b>0.00</b>
20	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	82.6000	0.0000	<b>0.00</b>
21	TRA01A25P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km	tona	22.0000	0.0000	<b>0.00</b>
22	CB14A%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	tru pat	100.0000	0.0000	<b>0.00</b>
22.5	2.87315E+12	Scoabe ob d= 6x300-400 mm	kg	0.3000	0.0000	<b>0.00</b>
23	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretunica si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	12.9100	0.0000	<b>0.00</b>
23.1	2.52315E+12	Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	mp	12.9100	0.0000	<b>0.00</b>
23.3	20010078	Diblu expandabile l= 135 mm	buc	90.3700	0.0000	<b>0.00</b>
23.4	20012724	Spuma poliuretunica pentru pistol b2 tytan 65	l	3.8730	0.0000	<b>0.00</b>
23.5	20012689	Silicon etansant acrilic	l	3.2275	0.0000	<b>0.00</b>

Total manopera (ore)	0.00
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe				0.00	

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte	10.0000%	0.00	0.00	0.00	0.00
Profit	5.0000%	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General (fără TVA)	0.00
TVA (19%)	0.00
TOTAL GENERAL (LEI)	0.00

Beneficiar

DIRIGINTE DE SANTIER

Ofertant

PRIMARIA TEREBESTI

**Obiectivul: Reabilitare Școală generală din loc.Gelu , Com. Terebesti , Jud. Satu Mare**

Obiectul : Constructii- Arhitectura termoizolatie

Devizul: Termoizolatie si tencuiala decorativa pereti exteriori

**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Pret (LEI)	Pret total (LEI)		
1	IZF70A+	Sistem de termoizolatie la pereti exteriori - Arcotherm	mp	203.2000	0.0000	<b>0.00</b>		
1.2	20019207	Polistiren expandat arco, eps min.200kpa, _100mm ( 2,5m2/ 5plăci / bax)	mp	205.2320	0.0000	<b>0.00</b>		
1.3	20018743	Diblu plastic - 170 mm	buc	1,016.0000	0.0000	<b>0.00</b>		
1.5	20018737	Plasa din fibra de sticla - arco grid, 145g/m2;	mp	223.5200	0.0000	<b>0.00</b>		
1.1	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	2.0320	0.0000	<b>0.00</b>		
2	CF46B01+	Tencuieli decorative structurate HASIT-RÖFIX din produse pe baza de silicati de potasiu, pentru interior si exterior, aplicate manual pe suprafete cu absorbtie redusa: SiIlikatputz tip bob de orez, granulatie 1,50 mm	mp	203.2000	0.0000	<b>0.00</b>		
Total manopera (ore)						0.00		
Total greutate materiale (tone)						0.00		
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Cheltuieli directe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Deviz (fără TVA)						0.00		
Alte cheltuieli directe								
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Total cheltuieli directe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cheltuieli indirecte			0	0.00	0.00	0.00	0.00	
Profit			0	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total General (fără TVA)						0.00		
TVA (19%)						0.00		
TOTAL GENERAL (LEI)						0.00		

Beneficiar

DIRIGINTE DE SANTIER

PRIMARIA TEREBESTI

Ofertant

Obiectivul : Reabilitare Școală generală din loc. Gelu , Comuna Terebesti, Jud Satu Mare

Obiectul: Constructii

Devizul: DEMOLARI SI DESFACERI

**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Pret (LEI)	Pret total (LEI)
1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	659.2500	0.0000	<b>0.00</b>
2	RPCT19C1	Desfacerea pardoselilor din parchet exclusiv dusumelele, cu recuperarea materialelor	mp	136.4500	0.0000	<b>0.00</b>
3	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50m	tona	88.8000	0.0000	<b>0.00</b>
4	RPCT04B1(1)	Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, în ziduri executate cu mortar de ciment-var sau ciment	mc	2.5200	0.0000	<b>0.00</b>
5	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepțe de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	38.4000	0.0000	<b>0.00</b>
6	RI11317A	Strangerea molozului rezultat din curatire si depozitarea lui la locul indicat coloana cu debitul ≤ 100 mc	operatie	95.0000	0.0000	<b>0.00</b>
7	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	95.0000	0.0000	<b>0.00</b>

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	0.00		0.00		

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		0.00	0.00	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0.00		0.00		
Cheltuieli indirecte	0.00		0.00		
Profit	0.00		0.00		

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Beneficiar

DIRIGINTE DE SANTIER

Ofertant

PRIMARIA TEREBESTI



**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Pret (LEI)	Pret total (LEI)
1	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
1.3	2440493	Lavoar obisnuit 47x56 cod 79se1401	buc	2.0200	0.0000	<b>0.00</b>
1.4	2454097	Pedestal lavoar px portelan alb c.2 ni 806	buc	2.0200	0.0000	<b>0.00</b>
2	SC25A1	Etajera din portelan sanitar tip	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
2.4	2451514	Etajera portelan tip e2.30 alb c.2 ni 716	buc	2.0200	0.0000	<b>0.00</b>
3	SC19B1	Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
3.7	4203145	Sifon simplu extensibil ies oriz boira DN 11/4 cod m110	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
4	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa,penru lavoar avand d=1/2 toli	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
4.6	4201299	Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
5	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa,penru lavoar avand d=1/2 toli	buc	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
5.6	4201481	Baterie dus victory cenusie cod 42v05268	buc	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
6	Articol	FILTRU PENTRU APA potabila	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
7	SC26A2	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens. 500x600mm	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
8	SD01A1	Robinet de serviciu simplu	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
8.3	4201573	Robinet trecere ventil 2 1/2 pn10	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
8.4	4203985	Rozeta metalica pentru mascare 1/2	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
9	SC09A#	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b. c. a.	buc	1.0000	0.0000	<b>0.00</b>
9.4	6700200	Fiting de tranzitie 90mm/168.3ol	buc	0.6000	0.0000	<b>0.00</b>
9.5	2451241	Pisoar portelan tip u1 alb c.1 s 2383	buc	1.0100	0.0000	<b>0.00</b>
10	RPSC41A1(1)	Robinet pisoar a,robinet cu reglaj	buc	1.0000	0.0000	<b>0.00</b>
11	RPSXC10A#	Diverse lucrari de instalatii: montare robinet pisoar	buc	1.0000	0.0000	<b>0.00</b>
12	SC16D1	Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan tip r2 Montare la semiinaltime,cu dibl de lemn pe zid de caram	buc	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
13	RPSC24B-1#	Montarea vasului de closet complet echipat din semiportelan,portelan sanitar,etc...,cu rezervorul de apa montat lainaltime,avand sifonul interior de: Tip P - pentru vas de closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar, etc. cu rezervorul de apa montat pe vas (dubloc)	buc	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
13.6	2442742	Vas closet iesire prin pard clasic alb cod 79se8602	buc	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
13.7	2452972	Rezervor wc r 5 normal alb c.1 ni1117	buc	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
13.8	6719586	Capac wc din mater. plastic	buc	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
13.9	6712265	Cot pvc tip u la 45 grade dn 110 nii 2167	buc	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
14	SC30A1	Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	buc	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
15	SD31B1	Racord olandez cu etansare plana cu filet interior si exterior tip u2,avand d= 1/2 toli	buc	8.0000	0.0000	<b>0.00</b>
16	SD12A1	Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand d=3/8 sau d=1/2 toli	buc	8.0000	0.0000	<b>0.00</b>
16.6	4201585	Robinet trecere ventil 3 pn10	buc	8.0000	0.0000	<b>0.00</b>
17	SC28B1	Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla	buc	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
18	RPSB28A#	Montarea caciului de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica, avind diametrul de 50 ... 150 mm	buc	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
18.3	4203844	Capac - gratar nichelat pentru sifoane pardoseala	buc	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
19	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 mm	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
19.4	6721100	Sifon pard 1ies d50, 4int d40,etans grn con,tub pp-pehd	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
20	RPSA14B#	Montarea tevii din PVC tip greu (G), imbinata prin lipire, la constructii industriale, teava avand diametrul de: 20mm	m	26.0000	0.0000	<b>0.00</b>
20.2	6700951	Teava din p.v.c.rigid tip m 20x1,3 s 6675/2	m	26.5200	0.0000	<b>0.00</b>
20.3	4123159	Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 20 3/4 zn	buc	0.7800	0.0000	<b>0.00</b>
20.4	6712459	Cot pvc neplast.imbin.prin lip.pn 10 dn 20 tip g s7175	buc	5.2000	0.0000	<b>0.00</b>

20.5	6714823	Teu pvc pentru imbinare prin lipire pn 10 dn 20 stas 7174	buc	5.4600	0.0000	<b>0.00</b>
20.6	6713673	Mufa mixta pvc tip g d = 20- 1/2 nii 213	buc	2.6000	0.0000	<b>0.00</b>
20.7	6713570	Mufa pvc neplast.imbinare prin lipire pn 10 dn 20 s 7176	buc	1.0400	0.0000	<b>0.00</b>
20.8	6714043	Reductie pvc g tip a 20- 16 stas 7178	buc	1.5600	0.0000	<b>0.00</b>
21	SA14C#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	16.0000	0.0000	<b>0.00</b>
21.3	6701100	Teava hdpe 80 312uni7611.7615 pn4 dn 40x2.0 cod 64000063	m	16.3200	0.0000	<b>0.00</b>
21.4	6719557	Cot racord polipropilena diametrul 25 mm x 1/2	buc	1.9200	0.0000	<b>0.00</b>
21.5	6719581	Teu racord polipropilena diam 25 mm x 3/4 x 25 mm	buc	3.0400	0.0000	<b>0.00</b>
21.6	6719515	Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	0.6400	0.0000	<b>0.40</b>
21.7	6719589	Mufa electrosudabila m x m polipropilena diam 25 mm	buc	0.6400	0.0000	<b>0.00</b>
21.8	6719543	Canal (plinte) din material plastic de 30x40 mm	m	16.0000	0.0000	<b>0.00</b>
21.1	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0.3504	0.0000	<b>0.00</b>
22	RPIF09A-1#	Izolare conducte cu mansoane izolatie speciala,taiate longitudinal,d=12x4-35x4 mm	ml	26.0000	0.0000	<b>0.00</b>
22.2	2602290	Placa polistiren expandat 1000 x 500 x 36 mm s 7461	mp	26.7800	0.0000	<b>0.00</b>
23	RPIF09A#	Izolare conducte cu mansoane izolatie speciala,introduse pe conducte,d=12x4-35x4 mm	ml	16.0000	0.0000	<b>0.00</b>
23.2	2605844	Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava,D = 4 x 28 mm	m	16.4800	0.0000	<b>0.00</b>
24	IC40A1#(1)	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri de PVC pe zid caramida	buc	16.0000	0.0000	<b>0.00</b>
24.5	4204044	Bratară tevi instalatii apa si gaze 3/8	buc	16.0000	0.0000	<b>0.00</b>
25	IC40A1#	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri de PVC pe zid caramida	buc	10.0000	0.0000	<b>0.00</b>
25.5	4204032	Bratară tevi instalatii apa si gaze 3/8	buc	10.0000	0.0000	<b>0.00</b>
26	SB05A#	Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub pardoseala,dn=32 mm	m	10.0000	0.0000	<b>0.00</b>
26.5	6700248	Teava din p.v.c.rigid tip u 32x1,6 stas 6675/2	m	10.3500	0.0000	<b>0.00</b>
27	SB05C#	Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub pardoseala,dn=50 mm	m	12.0000	0.0000	<b>0.00</b>
27.5	6700262	Teava din p.v.c.rigid tip u 50x1,8 stas 6675/2	m	12.3600	0.0000	<b>0.00</b>
28	SB05E#	Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub pardoseala,dn=110 mm	m	30.0000	0.0000	<b>0.00</b>
28.5	6700303	Teava din p.v.c.rigid tip u 110x2,2 stas 6675/2	m	30.9000	0.0000	<b>0.00</b>
29	SB09A#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm	buc	10.0000	0.0000	<b>0.00</b>
29.3	6704140	Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc d = 32 mm	buc	10.0000	0.0000	<b>0.00</b>
30	SB09C#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm	buc	20.0000	0.0000	<b>0.00</b>
30.3	6704142	Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc d = 50 mm	buc	20.0000	0.0000	<b>0.00</b>
31	SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	16.0000	0.0000	<b>0.00</b>
31.3	6704144	Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc d = 110 mm	buc	16.0000	0.0000	<b>0.00</b>
32	SF01C#	Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	m	42.0000	0.0000	<b>0.00</b>

Total manopera (ore)	0.00
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Deviz (fără TVA)	0.00
------------------------	------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Profit	0	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General (fără TVA)	0.00
TVA (19%)	0.00
TOTAL GENERAL (LEI)	0.00

Beneficiar

DIRIGINTE DE SANTIER  
PRIMARIA TEREBESTI

Ofertant

**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	5.0000	0.0000	<b>0.00</b>
1.5	5709083	Radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = 1600	buc	5.0000	0.0000	<b>0.00</b>
2	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm	buc	13.0000	0.0000	<b>0.00</b>
2.5	5709084	Radiator din otel tip panou 22- h = 600 si l = 1800	buc	13.0000	0.0000	<b>0.00</b>
3	ID01A2	Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	36.0000	0.0000	<b>0.00</b>
3.3	4507205	Robinet coltar dublu reglaj DN 1/2 cod 4o050405	buc	36.0000	0.0000	<b>0.00</b>
4	SA14B#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la cti ind,d=20 mm	m	130.0000	0.0000	<b>0.00</b>
5	RPSA20B#	Montarea tevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social culturale,teava avand diametrul de : 20-25mm	m	130.0000	0.0000	<b>0.00</b>
5.4	6719429	Cot polietilena de inalta densitate pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	91.0000	0.0000	<b>0.00</b>
5.5	6719449	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 20 mm	buc	58.5000	0.0000	<b>0.00</b>
5.6	6719458	Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 25/20 mm	buc	13.0000	0.0000	<b>0.00</b>
5.7	6719533	Racord drept polipropilena d = 16 mm x 3/8	buc	130.0000	0.0000	<b>0.00</b>
5.9	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	5.4600	0.0000	<b>0.00</b>
6	RPIF09A-1#	Izolare conducte cu mansoane izolatie speciala,taiate longitudinal,d=12x4-35x4 mm	ml	130.0000	0.0000	<b>0.00</b>
6.2	2605844	Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava,D = 4 x 28 mm	m	133.9000	0.0000	<b>0.00</b>
7	RPIF09A-1#	Izolare conducte cu mansoane izolatie speciala,taiate longitudinal,d=12x4-35x4 mm	ml	130.0000	0.0000	<b>0.00</b>
7.2	2605846	Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava, D = 4 x 42 mm	m	133.9000	0.0000	<b>0.00</b>
8	IC40A1#	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri de PVC pe zid caramida	buc	20.0000	0.0000	<b>0.00</b>
8.5	4204044	Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/4	buc	20.0000	0.0000	<b>0.00</b>
9	IC40A1#(1)	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pana la 1 inci inclusiv pentru instalatii de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri de PVC pe zid caramida	buc	60.0000	0.0000	<b>0.00</b>
9.5	4204068	Bratara tevi instalatii apa 1/2	buc	60.0000	0.0000	<b>0.00</b>
10	SD13B1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d=3/4 , simbol 83-3/4	buc	10.0000	0.0000	<b>0.00</b>
10.3	4202462	Robinet trec. fonta 3/4 A vent+mufa pn10 s6480	buc	10.0000	0.0000	<b>0.00</b>
11	SF01C#	Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	m	130.0000	0.0000	<b>0.00</b>

Total manopera (ore)	306.82
Total greutate materiale (tone)	0.35

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Deviz (fără TVA)	0.00
------------------------	------

Alte cheltuieli directe	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Coefficient						
Contributia asiguratorie pentru munca	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte	10.0000%	0.00	0.00	0.00	0.00
Profit	5.0000%	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General (fără TVA)	0.00
TVA (19%)	0.00
TOTAL GENERAL (LEI)	0.00

Beneficiar

DIRIGINTE DE SANTIER  
 PRIMARIA TEREBESTI

Ofertant



**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Pret (LEI)	Pret total (LEI)
1	EE10B#	Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator montat pe dibluri din material plastic	buc	9.0000	0.0000	<b>0.00</b>
1.3	20010328	Armatura impermeabila si etansa cu glob de sticla de perete cu brat 60w	buc	9.0270	0.0000	<b>0.00</b>
2	EE20A01+(1)	Corp de iluminat cu LED liniar de tip AMBIFLUX LEDLine4 fixe cu clips	buc	15.0000	0.0000	<b>0.00</b>
2.1	20052204	Corp de iluminat cu led ambiflux - ledline3_15 36v dc, 15w, 2100lm, 4000k, 300x32x26 (lxhx), cu optica 120 grade	buc	15.0000	0.0000	<b>0.00</b>
3	RpEF01B%	Montarea corpurilor de iluminat de plafon sau de perete, complet echipate	buc	15.0000	0.0000	<b>0.00</b>
3.1	5104116	Aplica oblica de perete sau pafon cu dulie bachelita	buc	15.0000	0.0000	<b>0.00</b>
3.4	5103936	Corp iluminat etanse i-ed -60 220 v 1x 60w cs	buc	15.0000	0.0000	<b>0.00</b>
4	EE12G1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	4.0000	0.0000	<b>0.00</b>
4.4	5103261	Corp il.fl.flags-01 240 220 v 2x 40w cs	buc	4.1200	0.0000	<b>0.00</b>
5	RPEE01A1(1)	Intrerupator manual unipolar constructie normala ingropat din bachelita	buc	15.0000	0.0000	<b>0.00</b>
5.2	5500677	Intrerupator cumpana capsul antigron simb 070 250 v 10a	buc	15.1500	0.0000	<b>0.00</b>
6	EE10A%(1)	Corp de iluminat de urgenta, cu montaj pe tencuiala pe interior,avand timpul de lucru in avarie de 1 ora,clasa de protectie IP20,consum 3W ,avand fluxul luminos de 20 lm ,cu tensiune nominala de 220-240V si cu durata de viata de 25.000 de ore	buc	1.0000	0.0000	<b>0.00</b>
7	EE07XE-1 #	Corp de iluminat cu senzori	bucata	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
7.2	5102970	Corp il.fl.fira -02 365 220 v 3x 65w cs	buc	2.0300	0.0000	<b>0.00</b>
8	ENM05A1+(1)	Verificare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir <= 2,95 m	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
9	EN14A3+(1)	Montare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio, montate aparent pe suport metal masiv (usi tezaur)	buc	2.0000	0.0000	<b>0.00</b>
9.1	20019143	Detector de prezenta, conventional, de interior	buc	2.0200	0.0000	<b>0.00</b>
10	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	16.0000	0.0000	<b>0.00</b>
10.4	5536004	Priza bipol.capac aminopl drep-tungh.250 v/10a,mont.ingr	buc	16.1600	0.0000	<b>0.00</b>
11	EB02A1(1)	Conductă de cupru, cu izolație cul rosie, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având sectiunea pînă la 4 mmp	m	490.0000	0.0000	<b>0.00</b>
12	EB02A1(2)	Conductă de cupru, cu izolație cul galbena, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având sectiunea pînă la 4 mmp	m	490.0000	0.0000	<b>0.00</b>
13	EB02A1(3)	Conductă de cupru, cu izolație cul verde, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având sectiunea pînă la 4 mmp	m	490.0000	0.0000	<b>0.00</b>
14	EA03C%(1)	Tub de protectie metalic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul interior de: pana la 25,5 mm, inclusiv	m	290.0000	0.0000	<b>0.00</b>
15	EA01E%	Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: pana la 25 mm, inclusiv - montat aparent pe bolturi implantate	m	200.0000	0.0000	<b>0.00</b>
15.3	20016117	Tub i.p. pvc d=25 mm	M	206.0000	0.0000	<b>0.00</b>
16	EF01A%(1)	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de pana la 0,30 mp	buc	1.0000	0.0000	<b>0.00</b>
16.3	20010330	Cutie metalica, cu 6 circuite, cu monopolari, simbol 0817-b	buc	1.0000	0.0000	<b>0.00</b>
17	W2E01A#	Siguranță aeriană cu fuzibil, inclusiv executarea legăturilor 15 A	buc	12.0000	0.0000	<b>0.00</b>
18	ED01B%(1)	Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, ) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat pe perete din caramida sau bca inclusiv doza de aparat	buc	6.0000	0.0000	<b>0.00</b>
19	ED03C%(1)	Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza) de la 32A pana la 63A, inclusiv, montat aparent console existente	buc	1.0000	0.0000	<b>0.00</b>
20	RpEG02A%	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, având suprafata: până la 0 30 mp	buc	1.0000	0.0000	<b>0.00</b>

		perete sau in masa, avand suprafata. pana la 0,50 mp				
21	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	2.2000	0.0000	<b>0.00</b>
22	W2H02A#	Profil pentru cabluri de 1 KV cu strat protector din nisip și bndă din PVC pt. cabluri - profil M;	m	15.6000	0.0000	<b>0.00</b>
23	TsD18XA	Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenind teren usor	mc	1.9000	0.0000	<b>0.00</b>
24	EH05C1	Încercarea tablourilor de distribuție, de comandă de protecție, de semnalizare, a pupitelor de comandă și a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	1.0000	0.0000	<b>0.00</b>
25	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV	buc	12.0000	0.0000	<b>0.00</b>
26	RPCU11B2	Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea de 31-80 cmp în zidărie de cărămidă cu mortar de ciment	m	262.0000	0.0000	<b>0.00</b>
27	RPCU15A3	Astuparea șanțurilor din zidărie, după pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, șanțul având secțiunea de 10-15 cmp	m	262.0000	0.0000	<b>0.00</b>
28	RPCU08C1	Străpungeri in zidărie de cărămidă ciment pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în zidărie de 1 1/2 cărămizi și secțiunea străpungerii de 50-400cmp	buc	19.0000	0.0000	<b>0.00</b>

Total manopera (ore)	0.00
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Deviz (fără TVA)	0.00
------------------------	------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	0	0.00	0.00	0.00	0.00	324.57

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Profit	0	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General (fără TVA)	0.00
TVA (19%)	0.00
TOTAL GENERAL (LEI)	0.00

Beneficiar

DIRIGINTE DE SANTIER

Ofertant

PRIMARIA TEREBESTI